令和8年度

修　繕　設　計　書

修繕名　　大山西小学校プールろ過設備修繕

修繕場所　大山町末長

鳥取県　西伯郡

大山町全図

位置図



修繕位置

平成二十六年十二月作成

鳥取県大山町役場

「この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の５万分１地形図を複製したものである。（承認番号　平26 中複、第 47 号）」

広島市南区宇品海岸2-3-6 ☎(082)256-7551 渡辺印刷社

設　計　書

業務場所	大山町末長
業務名	大山西小学校プールろ過設備修繕
事業費	
業務概要	プールろ過設備（ポンプ、除毛機）を取り替える

設　計　内　訳　書

名　　称	規格	数量	単位	単 価	金 額	備　考
ろ過ポンプ取替		1	台			同等品以上
テラル	SMF－80－63.7－e					
三相	200V　3.7kW　4P					
圧力計	φ100－0.5mpa共					
除毛機取替		1	台			同等品以上
除毛機	80A　MF-S型　80A					
取替作業費		1	式			
撤去費		1	式			
産廃処分費		1	式			
雑材・消耗品費		1	式			
諸経費		1	式			
小計		1	式			
消費税相当額						10%
総計						