

令和8年度

工 事 設 計 書

事 業 名：名和中学校プール横駐車場舗装事業

工 事 名：名和中学校プール横駐車場舗装工事

工 事 場 所：西伯郡大山町名和

鳥取県 西伯郡
大山町全図



本工事費 内訳書

頁0-0001

費目・工種・施工名称など		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
本工事費										X1000	
舗装										Y1E02	(レ^\ Ⅱ1)
					一式						
舗装工										Y1E0204	(レ^\ Ⅱ2)
					一式						
舗装準備工										Y1E020401	(レ^\ Ⅱ3)
					一式						
不陸整正										Y1E02040101	(レ^\ Ⅱ4)
					m2						
不陸整正 補足材料有り M-30 補足材料平均厚さ46mm以上53mm未満										SPK25040234 00 A=2,B=9,C=6,E=1	
		430			m2					単第0 -0001 表	080810
アスファルト舗装工										Y1E020404	(レ^\ Ⅱ3)
					一式						
表層(車道・路肩部)										Y1E02040409	(レ^\ Ⅱ4)
					m2						
表層(車道・路肩部) 平均幅員3.0m超 1層当り平均仕上厚40mm										SPK25040244 00 A=4,B=40,C=7,E=2,G=1,H=1,I=1	
		430			m2					単第0 -0002 表	080810

本工事費 内訳書

頁0-0002

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
構造物撤去工						Y1E0112 (レ^\ Ⅱ2)
			一式			
構造物取壊し工						Y1E011206 (レ^\ Ⅲ3)
			一式			
舗装版切断						Y1E01120602 (レ^\ Ⅳ4)
			m			
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下						SPK25040307 00 A=1,B=1,E=1
	20		m			単第0 -0003 表 080810
舗装版破碎						Y1E01120603 (レ^\ Ⅳ4)
			m2			
舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害等無し 舗装版厚15cm以下						SPK25040306 00 A=1,B=1,C=1,D=1,F=1,G=1
	430		m2			単第0 -0004 表 080810
運搬処理工						Y1E011216 (レ^\ Ⅲ3)
			一式			
殻運搬						Y1E01121601 (レ^\ Ⅳ4)
			m3			
殻運搬 舗装版破碎 DID区間無し 運搬距離22.0km以下(11.5km超)						SPK25040155 00 A=3,B=3,C=1,D=59,E=1
	22		m3			単第0 -0005 表 080810

本工事費 内訳書

頁0-0003

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
殻処分						Y1E01121602 (レール4)
			m3			
アスファルトコンクリート殻投棄料 (株)大協組 鳥取県米子市淀江町稲吉字久坂平997 鳥取県県単価2026年7月 182頁参照						T0001 00
	52		t			080810
* * 直接工事費 * *						
共通仮設費						
* * 共通仮設費計 * *						
* * 純工事費 * *						
現場管理費						
* * 工事原価 * *						
一般管理費率 分						

本工事費 内訳書

頁0-0004

費目・工種・施工名称など		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
契約保証費											
一般管理費計											
* * 工事価格 * *											
* * 消費税相 当額 * *											
* * 工事費計 * *											

施工単価表

頁0-0005

不陸整正

SPK25040234

単第0 -0001 表

補足材料有り M-30

補足材料平均厚さ46mm以上53mm未満

1

m2 当り

機械構成比: 15.06%

労務構成比:

50.18%

材料構成比: 34.76%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
モータグレーダ 土工用・排2014 ブレード幅3.1m	12.06%		モータグレーダ 土工用・排2014 ブレード幅3.1m		MTPC00176 MTPT00176
<賃>ロードローラ(マカダム) 質量10～12t	1.51%		ロードローラ [マカダム]質量10t～12t		KTPC00047 KTPT00047
<賃>タイヤローラ 質量13～14t 排出ガス対策型(2014年規制)普通・超低騒音	1.49%		<賃>タイヤローラ 質量13～14t		KTPC00074 KTPT00074
特殊運転手	24.66%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
普通作業員	10.16%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	7.92%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
土木一般世話役	7.44%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
粒度調整砕石 M - 3 0	30.18%		再生クラッシャーラン RC-40		TTPCD0021 TTPT00008
軽油 小型ローリー(パトロール給油)	4.58%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013

施工単価表

単第0 -0001 表

SPK25040234

不陸整正
補足材料有り M-30

補足材料平均厚さ46mm以上53mm未満

1

m2 当り

機械構成比： 15.06% 労務構成比： 50.18% 材料構成比： 34.76% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
積算単価			積算単価		EP001
A=2 補足材料有り C=6 M-30			B=9 補足材料平均厚さ46mm以上53mm未満 E=1 -(全ての費用)		

施工単価表

頁0-0007

表層(車道・路肩部)

SPK25040244

単第0 -0002 表

平均幅員3.0m超

1層当り平均仕上厚40mm

1

m2 当り

機械構成比: 1.38% 労務構成比: 10.17% 材料構成比: 88.45% 市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
<賃>アスファルトフィニッシャ(ホイール型) 舗装幅2.3～6m	0.88%		アスファルトフィニッシャ [ホイール型] 舗装幅2.3～6.0m		KTPC00060 KTPT00060
<賃>タイヤローラ 質量8～20t	0.14%		タイヤローラ 質量8～20t		KTPC00007 KTPT00007
<賃>ロードローラ(マカダム) 質量10～12t	0.13%		ロードローラ [マカダム]質量10t～12t		KTPC00047 KTPT00047
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	3.66%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊運転手	2.06%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
特殊作業員	2.03%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
土木一般世話役	0.73%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009

施工単価表

頁0-0008

表層(車道・路肩部)

SPK25040244

単第0 -0002 表

平均幅員3.0m超

1層当り平均仕上厚40mm

1

m2 当り

機械構成比: 1.38%

労務構成比: 10.17%

材料構成比: 88.45%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
再生密粒度アスコン (13)	80.70%		密粒度As混合物(20) [標準数量]平均仕上り厚50mm		TTPC00024 TTPT00284
アスファルト乳剤 P K - 3 プライムコート用	7.17%		アスファルト乳剤(JISK2208) アスファルト乳剤(浸透用) PK-3プライムコート用		TTPC00026 TTPT00026
軽油 小型ローリー(パトロール給油)	0.49%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		E9999
A=4 平均幅員3.0m超 C=7 再生密粒度アスファルト混合物(13) G=1 - I=1 -(全ての費用)			B=40 1層当り平均仕上り厚(mm) E=2 PK-3 H=1 -		

施 工 単 価 表

頁0-0009

舗装版切断
アスファルト舗装版

SPK25040307

アスファルト舗装版厚15cm以下

単第0 -0003 表

1

m 当り

機械構成比： 15.05%

労務構成比：

58.43%

材料構成比： 26.52%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
コンクリートカッタ バキューム式(超低騒音型)・湿式 切削深20cm級ブレード径φ56cm	10.24%		コンクリートカッタ バキューム式(超低騒音型)・湿式 切削深20cm級ブレード径φ56cm		MTPC00164 MTPT00164
その他(機械)			その他(機械)		EK009
特殊作業員	19.96%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
土木一般世話役	10.88%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
普通作業員	8.92%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
その他(労務)			その他(労務)		ER009
コンクリートカッタブレード 自走式切断機用 径45cm(18インチ)	22.39%		コンクリートカッタブレード 径18インチ		TTPC00394 TTPT00394
ガソリン レギュラー スタンド	2.81%		ガソリンレギュラースタンド		TTPC00014 TTPT00014
その他(材料)			その他(材料)		EZ009

機械構成比： 15.05%

アスファルト舗装版厚15cm以下

勞務構成比： 58.43%

材料構成比： 26.52%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：1

施工単価表

單第0 -0003 表

[illegible]

施工単価表

頁0-0011

舗装版破碎
アスファルト舗装版

SPK25040306

障害等無し 舗装版厚15cm以下

単第0 -0004 表

1

m2 当り

機械構成比： 12.85% 労務構成比： 81.24% 材料構成比： 5.91% 市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
<賃>後方超小旋回バックハウ(クローラ型) 山積0.45m3(平積0.35m3)	12.85%		バックハウ(クローラ型) [後方超小旋回型] 山積0.45m3(平積0.35m3)		KTPC00066 KTPT00066
土木一般世話役	29.54%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊運転手	27.52%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
普通作業員	24.18%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
軽油 小型ローリー(パトロール給油)	5.91%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 アスファルト舗装版 C=1 騒音振動対策不要 F=1 積込作業有り			B=1 障害等無し D=1 舗装版厚15cm以下 G=1 -(全ての費用)		

施工単価表

頁0-0012

殻運搬

舗装版破碎

機械構成比： 44.05% 労務構成比： 39.87%

SPK25040155

DID区間無し 運搬距離22.0km以下(11.5km超)

材料構成比： 16.08%

単第0 -0005 表

1

m3 当り

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	44.05%		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		MTPC00018T1 MTPT00018T1
一般運転手	39.87%		運転手(一般)		RTPC00007 RTPT00007
軽油 小型ローリー(パトロール給油)	16.08%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=3 舗装版破碎 C=1 DID区間無し E=1 -(全ての費用)			B=3 機械積込(騒音対策不要,舗装版厚15cm以下) D=59 運搬距離22.0km以下(11.5km超)		

町道名和中学校線

駐輪場

駐輪場

駐輪場

駐輪場

430m²

プール

プール

体育館

路線名	町道名和中学校線		
名和中学校駐車場整備工事			
図名	平面図		
位置	西伯郡大山町名和		
縮尺	1:100	単位	mm
図号	全 1 葉中の内 1		
令和	年度施工	大	山 町