

令和 7 年度

修 繕 設 計 書

修 繕 名 名和総合運動公園アスレチック広場外遊具修繕

修繕場所 西伯郡大山町名和

鳥取県 西伯郡
大山町全図

位置図



「この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の5万分1地形図を複製したものである。（承認番号 平26 中地、第 47 号）」

広島市立中央図書館蔵 書 (025) 256-755 冊と印刷部印

修 繕 概 要

- | | | |
|----|---------|--|
| 1、 | 修 繕 名 | 名和総合運動公園アスレチック広場外遊具修繕 |
| 2、 | 修 繕 場 所 | 西伯郡大山町名和 |
| 3、 | 敷 地 面 積 | － m ² |
| 4、 | 建 物 概 要 | 構造：－

面積：－ |
| 5、 | 修 繕 内 容 | アスレチック広場の使用中止遊具を使用できるよう修繕を施す。
また、こども広場に2連ブランコを新設する。 |
| 6、 | 共 通 仕 様 | 1) 図面設計書に記載されていない事項は、すべて「国土交通省大臣官房
官庁営繕部監修、公共建築・電気設備・機械設備工事標準仕様書（最
新年度版）」による。

2) 工事の一部を第三者に請け負わせる場合は、出来る限り町内業者と契約
すること。ただし、適切に施工できる町内業者がない特殊な工事等を請
け負わせる場合は、この限りではない。 |

内 訳 書

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1 【丸太ステップ】		1.0	式			
2 【ウェーブ】		1.0	式			
3 【ネットボンボン】		1.0	式			
4 【ネット坂登り】		1.0	式			
5 【展望台】		1.0	式			
6 【ターザンロープ境界柵設置】		1.0	式			
7 【2連ブランコ設置】		1.0	式			
8 諸経費		1.0	式			
工事価格						
消費税相当額	10%					
総合計						

内 訳 書

名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
【丸太ステップ】						
1 材料費						
ステップ	杉 Φ300×1000	2.0	本			ペンタキュアニューBM注入 塗装なし
ステップ	杉 Φ200×1000	2.0	本			ペンタキュアニューBM注入 塗装なし
2 施工費						
土木一般世話役		1.0	人			
普通作業員		2.0	人			
3 運搬費		1.0	式			
4 廃材運搬処分費		1.0	式			
小 計						

内 訳 書

名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
【ウェーブ】						
1 材料費						
床板	杉 50×150×1000	47.0	本			ペンタキュアニューBM注入 塗装なし
床板	杉 50×180×1000	2.0	本			ペンタキュアニューBM注入 塗装なし
金物		1.0	式			
ゴム製保護マット(黒)	固定材料費含む	1.0	式			
2 施工費						
土木一般世話役		2.0	人			
大工		4.0	人			
普通作業員		1.0	人			
3 運搬費		1.0	式			
4 廃材処分運搬費		1.0	式			
小 計						

内 訳 書

名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
【ネットボンボン】						
1 材料費						
PE440T/180 37.5mm 黒(無結・角目)	2.0×3.2m ふちロープΦ6mm	2.0	枚			
クレモナロープ 黒	Φ8mm	2.0	巻			
2 施工費						
土木一般世話役		2.0	人			
特殊作業員		4.0	人			
小 計						

内 訳 書

名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
【ネット坂登り】						
1 材料費						
PE440T/180 37.5mm 黒(無結・角目)	2.9×4.5m ふちロープΦ6mm	1.0	枚			
クレモナロープ 黒	Φ8mm	2.0	巻			
2 施工費						
土木一般世話役		1.0	人			
特殊作業員		2.0	人			
小 計						

内 訳 書

名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
【展望台】						
1 材料費						
階段隙間潰し	杉 30×200×1000	14.0	枚			
階段隙間潰し	杉 30×200×900	13.0	枚			
中間踊り場手摺り	杉 30×200×2700	1.0	枚			
中間踊り場手摺り	杉 30×200×1500	2.0	枚			
手摺横木	杉 80×80×3000	4.0	枚			
手摺板	杉 50×100×1900	24.0	枚			
金物		1.0	式			
ゴム製保護マット(黒)	固定材料含む	1.0	式			
2 施工費						
土木一般世話役		4.0	人			
大工		4.0	人			
普通作業員		4.0	人			
3 運搬費		1.0	式			
4 足場費		1.0	式			
小 計						

内 訳 書

名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
【ターザンロープ境界柵設置】						
1 材料費						
ターザンロープ境界柵	PA-040 境界柵のみ	1.0	基			
運賃		1.0	式			
基礎ブロック	☐ 400×400H Φ250	11.0	個			
基礎版	☐ 500×100H	11.0	枚			
2 施工費						
土木一般世話役		4.0	人			
特殊作業員		6.0	人			
普通作業員		8.0	人			
3 機械費						
バックホウ		4.0	台			
3tダンプ		4.0	台			
車両	人員運搬車、2tトラック	8.0	台			
ユニック		4.0	台			
小 計						

内 訳 書

名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
【2連ブランク設置】						
1 材料費						
2連ブランク	PG33-BU002 H2500	1.0	基			
ブランク安全柵	PG33-BU004 (片面)	1.0	基			
運賃		1.0	式			
2 施工費						
土木一般世話役		5.0	人			
特殊作業員		10.0	人			
普通作業員		15.0	人			
基礎工事費		1.0	式			
小 計						

大山町名和総合運動公園

ウェーブ



ネット坂登り



丸太ステップ



ターザンロープ・展望台



2連ブランコ設置場所

ネットボンボン

