

令和8年度

工 事 設 計 書

工 事 名 : 道路維持修繕工事 (4工区)

工 事 場 所 : 西伯郡大山町大山地区

契 約 図 書

道路維持修繕工事の書類簡素化について

令和8年4月1日以降発注工事より

○提出書類

	項目	内容	備考
1.	施工計画書	簡易型（土木工事共通仕様書 1,500万円未満）	
2.	実績報告書	労務集計、機械集計、材料集計	
3.	工事写真	着工前、完成、使用機械、施工状況（適宜）	

以上の成果品を提出する。

○提出書類（施工完了時）

	項目	内容	備考
1.	実績報告書	労務集計、機械集計、材料集計	
2.	工事写真	着工前、完成、使用機械	

以上の成果品を監督員へ提出する。

○提示書類

	項目	内容	備考
1.	安全日誌	KYも含む	
2.	産業廃棄物管理表	マニフェスト	

以上の成果品を検査時に提示する。また、監督員から請求があった場合適宜提示する。

- ・ 監督員が指示した箇所の修繕等をおこなうこと。
- ・ 施工完了後は速やかに監督員へ実績報告書および工事写真を提出すること。
- ・ 実績報告書は原則、工事打合せ簿に添付した様式を用いて提出すること。
- ・ 実績報告書には、労務人数、使用機械、使用材料をそれぞれ記載すること。

積算参考資料
(契約図書ではありません)

総括情報表

事務所 設計書名 変更回数 事業名 適用単価区分 適用単価地区 単価適用日 諸経費体系 ファイル名	89 大山町 設計書 当初 08-*****-00001-10 0 1 実施単価 29 大山町 (旧大山町) 00-08.04.10(0) 1 公共				
	当 世 代	前 世 代		当 世 代	前 世 代
工種 現場環境改善費 施工地域 緊急工事 契約保証区分 豪雪割増 工事価格端数処理 工期算定区分 ICT施工有無 週休二日補正係数	13 道路維持 00 率計上しない 19 補正なし 00 通常工事 0% 01 金銭保証(0.04%) 01 豪雪割増あり 00 千円止め(土木) 01 算出する 00 ICT施工を使用しない 01 週休二日補正なし				

本工事費 内訳書

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
本工事費					X1000
道路維持					Y1999 (レ^\ Ⅱ1)
道路維持工事		一式			Y2999 (レ^\ Ⅱ2)
道路維持修繕工事					Y3999 (レ^\ Ⅱ3)
陥没処理工					Y4999 (レ^\ Ⅱ4)
陥没処理					V1001 00
場所打水路補修工	3	箇所			単第0 -0001 表 080410 Y4999 (レ^\ Ⅱ4)
場所打水路補修					V1002 00
側溝清掃工(機械清掃)	3	箇所			単第0 -0002 表 080410 Y4999 (レ^\ Ⅱ4)

本工事費 内訳書

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
側溝清掃工(機械清掃)					V1003 00
	2	箇所			単第0 -0003 表 080410
* * 直接工事費 * *					
共通仮設費					
* * 共通仮設費計 * *					
* * 純工事費 * *					
現場管理費					
* * 工事原価 * *					
一般管理費率 分					
契約保証費					

本工事費 内訳書

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
一般管理費計						
** 工事価格 **						
** 消費税相 当額 **						
** 工事費計 **						

施工単価表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
特殊作業員	2	人			RTPC00001
特殊運転手	1	人			RTPC00006
<賃>バックホウ(クローラ型) 山積0.28m3(平積0.2m3)	1	日			KTPC00003
一般運転手	1	人			RTPC00007
ダンプトラック オンロード・ディーゼル 2t積級	8	時間			M0351
再生クラッシャーラン RC - 40	1	m3			TTPC00008
再生密粒度アスコン (13)	1	t			TTPC00024
諸雑費	1	式			#91
*** 単位当たり ***	1	箇所			

施工単価表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
特殊作業員	2	人			RTPC00001
レディーミクストコンクリート 高炉 18-8-40 W/C60%以下	0.5	m3			TTPCD0010
コンクリート型枠用合板 JAS板面品質B-C 厚12×幅900×長1800mm	1	枚			TTPC00225
諸雑費	1	式			#91
*** 単位当たり ***	1	箇所			

施工単価表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
普通作業員	1	人			RTPC00002
特殊運転手	1	人			RTPC00006
<賃>バックホウ(クローラ型) 山積0.28m3(平積0.2m3)	1	日			KTPC00003
一般運転手	1	人			RTPC00007
ダンプトラック オンロード・ディーゼル 2t積級	16	時間			M0351
諸雑費	1	式			#91
*** 単位当たり ***	1	箇所			