

回答

工事名：大山町高麗運動場トイレ及び倉庫建設工事

番号	質問事項	回答
1	<p>洋風便器に関して 平面図と内訳書に数量の差異があります。</p> <p>平面図計画数量：3 + 1 内訳書数量：2 + 1</p>	<p>洋風便器の数量は 3 + 1（男女3 + 多目的1）です。 したがって、変更対象となります。</p>
2	<p>止水栓の数量について 給水管配管図に止水栓の数量不足が考えられます。</p>	<p>設計どおり2ヶ所とします。 協議により位置変更する場合がありますが、変更対象とはいたしません。</p>
3	<p>浄化槽の嵩上げについて 浄化槽の嵩上げ高さが設計で200mm程度推測されますが500mm程度ないと配管に支障をきたすと思います。</p>	<p>設計図面M-02の図中、注意5)で表示してあるとおり、嵩上げは現場打ち合わせで調整いたします。 変更対象とはいたしません。</p>