令和8年度

工　事　設　計　書

工事名　　名和中学校調理室改修工事

工事場所　大山町名和

鳥取県　西伯郡

大山町全図

位置図



工事位置

平成二十六年十二月作成

鳥取県大山町役場

「この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の５万分１地形図を複製したものである。（承認番号　平26 中複、第 47 号）」

広島市南区宇品海岸2-3-6 ☎(082)256-7551 株式会社昭文社

工　事　概　要

１、　工　事　名　　名和中学校調理室改修工事

２、　工 事 場 所　　大山町名和

３、　工 事 内 容　　老朽化した名和中学校調理室の調理台及び食器棚を改修する。

４、　共 通 仕 様　　1) 図面､特記仕様及び現場説明書に記載されていない事項は、すべて「国土交通省大臣官房官庁営繕部監修、公共建築工事、電気設備、機械設備標準仕様書（最新版）」による。

2) 工事の一部を第三者に請け負わせる場合、出来る限り町内業者と契約すること。ただし、適切に施工できる町内業者がない特殊な工事等を請け負わせ、又は委託する場合は、この限りではない。

内 訳 書

№01　名和中学校調理室改修工事

名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　　考
1　共通仮設工事	詳細内訳書①のとおり	1.0	式			
2　撤去工事	詳細内訳書②のとおり	1.0	式			
3　調理台改修	詳細内訳書③のとおり	6.0	台			
4　食器棚改修	詳細内訳書④のとおり	1.0	式			
直接工事費　計						
諸経費		1.0	式			
合　計						
消 費 税 相 当 額		1.0	式			
総合計						

詳 細 内 訳 書

№02　名和中学校調理室改修工事

名　　称	摘要、参考規格	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
1　共通仮設工事						
丁張・やり方・墨だし		18.0	㎡			
仮設トイレ		2.0	月			
竣工時清掃費		60.0	㎡			
残材処理費	混載コンテナ4t	1.0	式			
小計						

詳 細 内 訳 書

№03　名和中学校調理室改修工事

名　　称	摘要、参考規格	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
2　撤去工事						
既設調理台	木製	9.0	台			
既設食器棚	木製	1.0	台			
土間斫り	給排水管接続部分　W＝100*H＝100	12.0	m			
小計						

詳 細 内 訳 書

№04　名和中学校調理室改修工事

名　　称	摘要、参考規格	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
3　調理台改修	1か所あたり					
1層タンク	HP1－900　間口900＊奥行600*高さ800	1.0	台			同等品以上
作業台	LT－1200　間口900＊奥行1200*高さ800	1.0	台			同等品以上
ガス台	HG－SA－900	1.0	台			同等品以上
水栓取付部材	W＝100　t＝25　製作品	1.0	式			
資材搬入運搬費		1.0	式			
固定費	各種接続固定・シール処理・床面金物固	1.0	式			
床補修	撤去後修復	2.2	㎡			
床　塩ビシート張り	既設床類似品	2.2	㎡			
ガス管接続		1.0	箇所			
給水栓取付		2.0	台			
防水コンセント取付		1.0	箇所			
小計						

詳 細 内 訳 書

№05　名和中学校調理室改修工事

名　　称	摘要、参考規格	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
4　食器棚改修						
食器棚	SUS製　ACS－1800HG	2.0	台			同等品以上
資材搬入運搬費		1.0	式			
固定費	壁面床面金物固定	1.0	式			
床補修費	撤去面	1.6	㎡			
壁面補修費	撤去面	6.4	㎡			
床　塩ビシート張り		1.6	㎡			
壁　クロス張り		6.4	㎡			
小計						