
令和8年度（繰越明許）

業　務　設　計　書

事　業　名　　補助（農業水路等長寿命化・防災減災事業）

業　務　名　　逢坂地区外農業水路等長寿命化・防災減災事業
測量設計業務委託

業務場所　　大山町殿河内外


鳥取県　西伯郡
大山町全図
令和８年度
逢坂地区外農業水路等長寿命化･防災減災事業
測量設計業務委託
逢坂地区
退休寺地区
坊領地区
鳥取県略図
日本海
岡山県
記号
米子市
伯耆町
江府町
琴浦町
倉吉市

契　約　図　書

逢坂地区外農業水路等長寿命化・防災減災事業測量設計業務委託作業要領

第１　総　則

本業務は本特別仕様書によるほか、下記により実施するものとする。

１．設計図書

２．共通仕様書

測量業務共通仕様書（令和８年４月）鳥取県土木部監修及び「農林水産省農村振興局　調査・測量・設計業務共通仕様書」（令和８年３月改訂）による

第２　業務概要

１．業 務 名　逢坂地区外農業水路等長寿命化・防災減災事業測量設計業務委託

２．業務場所　大山町殿河内外

３．業務期間　令和９年２月２６日

４．業務内容　別紙のとおり

第３　その他

１．本業務に関し、委託者の指示した内容に変更があった場合には、両者協議の上、変更契約を行うものとする。

２．本仕様書に質疑を生じたとき又は定めのない事項に行いては、監督員の指示を受けなければならない。

３．業務期間内において、監督員が資料提出を求めたときは、受託者は速やかにこれに応じるものとする。

４．提出すべき成果品は、下記のとおりとする。

業務報告書　　１式　（発注設計書含む）

逢坂地区外農業水路等長寿命化・防災減災事業測量設計業務委託

数　量　内　訳　書

地区	費　　目	種　　別	細　　目	単位	数　量
逢坂	測量業務 路線測量	水準測量	4級水準　平地・耕地	ｋｍ	0.05
		縦断測量	平地・耕地　1,000台未満/12時間	ｋｍ	0.05
		横断測量	平地・耕地　1,000台未満/12時間	ｋｍ	0.05
	設計業務	用水路（開水路）	難易度補正Ⅰ　設計延長50m	式	1
退休寺	測量業務 路線測量	水準測量	4級水準　平地・耕地	ｋｍ	0.04
		縦断測量	平地・耕地　1,000台未満/12時間	ｋｍ	0.04
		横断測量	平地・耕地　1,000台未満/12時間	ｋｍ	0.04
	設計業務	用水路（ため池）	難易度補正Ⅰ　7.1m*45m	式	1
坊領	測量業務 路線測量	水準測量	4級水準　平地・耕地	ｋｍ	0.10
		縦断測量	平地・耕地　1,000台未満/12時間	ｋｍ	0.10
		横断測量	平地・耕地　1,000台未満/12時間	ｋｍ	0.10
	設計業務	用水路（水門設備）	小型水門設備（ラック式）	式	1
共通	設計業務	打合せ	着手前・最終	回	2
		打合せ	中間	回	1

積 算 参 考 資 料

（契約図書ではありません）

誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和８年度

農業水路等長寿命化・防災減災事業
逢坂地区外
逢坂地区外農業水路等長寿命化・防災減災事業測量設計業務委託

金 抜 き 設 計 書

（当初）

大山町

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業　逢坂地区外
業務名	逢坂地区外農業水路等長寿命化・防災減災事業測量設計業務委託

項　目　名	内　　容
事業主体名	大山町
事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業
地区名	逢坂地区外
業務名	逢坂地区外農業水路等長寿命化・防災減災事業測量設計業務委託
施工場所	西伯郡大山町内
業務番号	
業務区分	
積算区分	当初積算
地域区分	鳥取
地区区分	ブロック番号９
工期	
積算体系年月	令和８年８月
単価期適用年月	令和８年１０月―Ａ
歩掛期適用年番号	令和８年０１号―Ａ
電力会社名	中国電力

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業　逢坂地区外
業務名	逢坂地区外農業水路等長寿命化・防災減災事業測量設計業務委託

番号	項　目　名	規　　格	数　量	単位	金　額	備　考
	業務費					
	・総合業務価格					
	・消費税相当額（１０％）					
	総合業務価格内訳					
	業務積算（測量）					
	業務積算（設計）					
	業務内容					
	業務積算（測量）					
	業務積算（設計）					

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業　逢坂地区外
業務名	逢坂地区外農業水路等長寿命化・防災減災事業測量設計業務委託

項　目　名	内　　容
業務名	
業務区分	
積算区分	当初積算
積算体系区分	【測量業務】
工種区分	測量業務（一般）
工種体系区分	業務積算（測量）
工事工種体系年番号	令和８年５号［３号］
前払金支出割合	35%を超え40%以下
電力区分	低圧・業者持・１年未満
冬期補正	なし
豪雪補正	１０％
亜熱帯補正	なし
公社割引補正	なし
冬期対象期間補正	0.00％
週休２日補正	補正なし
冬期補正（現場管理費）	0.00％
熱中症対策補正（現場管理費）	0.00％
施工地域区分	補正なし

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業　逢坂地区外
業務名	逢坂地区外農業水路等長寿命化・防災減災事業測量設計業務委託

項　目　名	内　　容
現場環境改善費の計上	しない
3次元出来形管理補正(共通仮設費)	補正なし
3次元出来形管理補正(現場管理費)	補正なし

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業　逢坂地区外
業務名	逢坂地区外農業水路等長寿命化・防災減災事業測量設計業務委託

項　目　名	数　量	単位	金　額	備　考
1 測量業務価格				
2 ・測量作業費				
3 ・・直接測量費				
4 ・・・直接人件費～機械経費	1.000	式		
5 ・・・直接経費（電子成果品作成費）	1.000	式		
6 ・・・技術管理費				
7 ・・・・精度管理費	1.000	式		
8 ・・諸経費				
9 ・・・諸経費（率計上）				
10 電子成果品作成費対象金額（内数）				

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業　逢坂地区外
業務名	逢坂地区外農業水路等長寿命化・防災減災事業測量設計業務委託

工　種　名　称	数　量	単位	金　額	備　考
直接人件費～機械経費内訳				
直接人件費～機械経費	1.000	式		
・直接人件費	1.000	式		
・・測量作業費	1.000	式		
・・・ 逢坂地区	1.000	式		
・・・ 退休寺地区	1.000	式		
・・・ 坊領地区	1.000	式		

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業　逢坂地区外
業務名	逢坂地区外農業水路等長寿命化・防災減災事業測量設計業務委託

工　種　名　称	数　量	単位	金　額	備　考
精度管理費内訳				
精度管理費	1.000	式		
・精度管理費	1.000	式		
・・精度管理費	1.000	式		
・・・ 精度管理費	1.000	式		

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業　逢坂地区外
業務名	逢坂地区外農業水路等長寿命化・防災減災事業測量設計業務委託

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
直接人件費～機械経費					
・直接人件費	1.000	式			
・・測量作業費	1.000	式			
・・・ 逢坂地区	1.000	式			1 式当たり
４級水準測量（レベル等による） 道路上,平地,耕地,-0.10	0.050	km			歩Ａ・単Ａ Ｓ単　1号
路線測量 縦断測量 平地,耕地,0.00,1,000台未満/12時間,0.00	0.050	km			歩Ａ・単Ａ Ｓ単　3号
路線測量 横断測量 平地,耕地,0.00,45ｍ未満,20ｍ,1,000台未満/12時間,0.00,0	0.050	km			歩Ａ・単Ａ Ｓ単　4号
合　　計					
・・・ 退休寺地区	1.000	式			1 式当たり
４級水準測量（レベル等による） 道路上,平地,耕地,-0.10	0.040	km			歩Ａ・単Ａ Ｓ単　1号
路線測量 縦断測量 平地,耕地,0.00,1,000台未満/12時間,0.00	0.040	km			歩Ａ・単Ａ Ｓ単　3号
路線測量 横断測量 平地,耕地,0.00,45ｍ未満,20ｍ,1,000台未満/12時間,0.00,0	0.040	km			歩Ａ・単Ａ Ｓ単　4号
合　　計					
・・・ 坊領地区	1.000	式			1 式当たり
４級水準測量（レベル等による） 道路外,平地,耕地,0.10	0.100	km			歩Ａ・単Ａ Ｓ単　2号
路線測量 縦断測量 平地,耕地,0.00,1,000台未満/12時間,0.00	0.100	km			歩Ａ・単Ａ Ｓ単　3号

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業　逢坂地区外
業務名	逢坂地区外農業水路等長寿命化・防災減災事業測量設計業務委託

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
路線測量 横断測量 平地,耕地,0.00,45m未満,50m,1,000台未満/12時間,0.00,0	0.100	km			歩A・単A S単　5号
合　計					

T3110109

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業　逢坂地区外
業務名	逢坂地区外農業水路等長寿命化・防災減災事業測量設計業務委託

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
精度管理費					
・精度管理費	1.000	式			
・・精度管理費	1.000	式			
・・・ 精度管理費	1.000	式			1 式当たり
精度管理費集計	1.000	式			歩A・単A X単　1号
合　計					

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業　逢坂地区外
業務名	逢坂地区外農業水路等長寿命化・防災減災事業測量設計業務委託

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　S単－ 1号　＊＊＊ ４級水準測量（レベル等による）					
	４級水準測量（レベル等による） 道路上, 平地, 耕地, -0.10		km			歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 2号　＊＊＊ ４級水準測量（レベル等による）					
	４級水準測量（レベル等による） 道路外, 平地, 耕地, 0.10		km			歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 3号　＊＊＊ 路線測量 縦断測量					
	路線測量 縦断測量 平地, 耕地, 0.00, 1,000台未満/12時間, 0.00		km			歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 4号　＊＊＊ 路線測量 横断測量					
	路線測量 横断測量 平地, 耕地, 0.00, 45m未満, 20m, 1,000台未満/12時間, 0.00, 0		km			歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 5号　＊＊＊ 路線測量 横断測量					
	路線測量 横断測量 平地, 耕地, 0.00, 45m未満, 50m, 1,000台未満/12時間, 0.00, 0		km			歩A・単A
	＊＊＊　X単－ 1号　＊＊＊ 精度管理費集計					
	精度管理費集計		式			歩A・単A

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業　逢坂地区外
業務名	逢坂地区外農業水路等長寿命化・防災減災事業測量設計業務委託

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 1号　＊＊＊					
	４級水準測量（レベル等による）		km		2.000 km	歩Ａ 当たり算出
	４級水準測量（レベル等による） 道路上,平地,耕地,-0.10			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	
	1)地域差 2)地形	道路上 平地		超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
	3)地物 4)地形個別補正	耕地 -0.10		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	測量主任技師 内業	0.100	人			
	測量技師 内業	0.400	人			
	測量技師 外業	0.400	人			
	測量技師補 内業	0.400	人			
	測量技師補 外業	0.400	人			
	測量助手 外業	0.700	人			
	機械経費 2.5%	0.025				
	通信運搬費等 1.0%	0.010				
	材料費 3.0%	0.030				
	合　計					算出数量 2.000 km
	単　価		km			
	精度管理費	0.090				

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業　逢坂地区外
業務名	逢坂地区外農業水路等長寿命化・防災減災事業測量設計業務委託

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 2号　＊＊＊					
	４級水準測量（レベル等による）		km		2.000 km	歩Ａ 当たり算出
	４級水準測量（レベル等による） 道路外, 平地, 耕地, 0.10			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	
	1)地域差 2)地形	道路外 平地		超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
	3)地物 4)地形個別補正	耕地 0.10		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	測量主任技師 内業	0.100	人			
	測量技師 内業	0.400	人			
	測量技師 外業	0.400	人			
	測量技師補 内業	0.400	人			
	測量技師補 外業	0.400	人			
	測量助手 外業	0.700	人			
	機械経費 2.5%	0.025				
	通信運搬費等 1.0%	0.010				
	材料費 3.0%	0.030				
	合　計					算出数量 2.000 km
	単　価		km			
	精度管理費	0.090				

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業　逢坂地区外
業務名	逢坂地区外農業水路等長寿命化・防災減災事業測量設計業務委託

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 3号　＊＊＊					
	路線測量 縦断測量		km		1.000 km	歩Ａ 当たり算出
	路線測量 縦断測量 平地,耕地,0.00,1,000台未満/12時間,0.00			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	
	1)地形区分 2)地物区分	平地 耕地		超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
	3)特殊地形の補正値 4)現場条件	0.00 1,000台未満/12時間		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	5)特殊交通条件による補正値	0.00				
	測量技師 外業	1.600	人			
	測量技師 内業	1.300	人			
	測量技師補 外業	1.800	人			
	測量技師補 内業	1.100	人			
	測量助手 外業	1.400	人			
	測量助手 内業	0.500	人			
	機械経費 2.0%	0.020				
	材料費 3.0%	0.030				
	合　計					算出数量 1.000 km
	単　価		km			
	精度管理費	0.100				

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業　逢坂地区外
業務名	逢坂地区外農業水路等長寿命化・防災減災事業測量設計業務委託

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 4号　＊＊＊					
	路線測量 横断測量		km		1.000 km	歩Ａ 当たり算出
	路線測量 横断測量 平地,耕地,0.00,45m未満,20m,1,000台未満/12時間,0.00,0			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	
	1)地形区分 2)地物区分	平地 耕地		超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
	3)特殊地形の補正値 4)幅区分	0.00 45m未満		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	5)間隔区分 6)現場条件	20m 1,000台未満/12時間				
	7)特殊交通条件による補正値 8)単曲線区分	0.00 0				
	測量技師 外業	6.400	人			
	測量技師 内業	3.900	人			
	測量技師補 外業	7.200	人			
	測量技師補 内業	3.400	人			
	測量助手 外業	5.300	人			
	測量助手 内業	1.500	人			
	機械経費 2.5%	0.025				
	材料費 2.5%	0.025				
	合　　計					算出数量 1.000 km
	単　　価		km			
	精度管理費	0.100				

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業　逢坂地区外
業務名	逢坂地区外農業水路等長寿命化・防災減災事業測量設計業務委託

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　S単－ 5号　＊＊＊					
	路線測量 横断測量		km		1.000 km	歩Ａ 当たり算出
	路線測量 横断測量 平地,耕地,0.00,45m未満,50m,1,000台未満/12時間,0.00,0			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	
	1)地形区分 2)地物区分	平地 耕地		超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
	3)特殊地形の補正値 4)幅区分	0.00 45m未満		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	5)間隔区分 6)現場条件	50m 1,000台未満/12時間				
	7)特殊交通条件による補正値 8)単曲線区分	0.00 0				
	測量技師 外業	6.400	人			
	測量技師 内業	3.900	人			
	測量技師補 外業	7.200	人			
	測量技師補 内業	3.400	人			
	測量助手 外業	5.300	人			
	測量助手 内業	1.500	人			
	機械経費 2.5%	0.025				
	材料費 2.5%	0.025				
	合　計					算出数量 1.000 km
	単　価		km			

T3110109

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業　逢坂地区外
業務名	逢坂地区外農業水路等長寿命化・防災減災事業測量設計業務委託

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	精度管理費	0.100				

T3110109

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業　逢坂地区外
業務名	逢坂地区外農業水路等長寿命化・防災減災事業測量設計業務委託

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　X単－ 1号　＊＊＊					
	精度管理費集計		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	精度管理費集計			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	
	1)精度管理費(自動集計)	23,088.000		超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	精度管理費	1.000	式			
	合　　計					算出数量 1.000 式
	単　　価					

T3110109

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業　逢坂地区外
業務名	逢坂地区外農業水路等長寿命化・防災減災事業測量設計業務委託

項　目　名	内　　容
業務名	
業務区分	
積算区分	当初積算
積算体系区分	【設計業務】
工種区分	実施設計
工種体系区分	業務積算（設計）
工事工種体系年番号	令和８年５号［３号］
前払金支出割合	35%を超え40%以下
電力区分	低圧・業者持・１年未満
冬期補正	なし
豪雪補正	１０％
亜熱帯補正	なし
公社割引補正	なし
冬期対象期間補正	0.00％
週休２日補正	補正なし
冬期補正（現場管理費）	0.00％
熱中症対策補正（現場管理費）	0.00％
施工地域区分	補正なし

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業　逢坂地区外
業務名	逢坂地区外農業水路等長寿命化・防災減災事業測量設計業務委託

項　目　名	内　　容
現場環境改善費の計上	しない
3次元出来形管理補正(共通仮設費)	補正なし
3次元出来形管理補正(現場管理費)	補正なし

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業　逢坂地区外
業務名	逢坂地区外農業水路等長寿命化・防災減災事業測量設計業務委託

項　目　名	数　量	単位	金　額	備　考
1 設計業務価格				
2 ・業務原価				
3 ・・直接原価				
4 ・・・直接人件費	1.000	式		
5 ・・・直接経費(電子成果品作成費を除く)	1.000	式		
6 ・・・直接経費（電子成果品作成費）	1.000	式		
7 ・・その他原価				
8 ・・・その他原価（率計上）				
9 ・一般管理費等				

T3110109

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業　逢坂地区外
業務名	逢坂地区外農業水路等長寿命化・防災減災事業測量設計業務委託

工　種　名　称	数　量	単位	金　額	備　考
直接人件費内訳				
直接人件費	1.000	式		
・直接人件費	1.000	式		
・・直接人件費	1.000	式		
・・・ 設計作業費 逢坂地区	1.000	式		
・・・ 設計作業費 退休寺地区	1.000	式		
・・・ 設計作業費 坊領地区	1.000	式		
・・・ 打合せ（設計）	1.000	式		

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業　逢坂地区外
業務名	逢坂地区外農業水路等長寿命化・防災減災事業測量設計業務委託

工　種　名　称	数　量	単位	金　額	備　考
直接経費(電子成果品作成費を除く)内訳				
直接経費(電子成果品作成費を除く)	1.000	式		
・直接経費(電子成果品作成費を除く)	1.000	式		
・・直接経費(電子成果品作成費を除く)	1.000	式		
・・・ 旅費交通費 (設計)	1.000	式		
・・・ その他	1.000	式		

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業　逢坂地区外
業務名	逢坂地区外農業水路等長寿命化・防災減災事業測量設計業務委託

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
直接人件費					
・直接人件費	1.000	式			
・・直接人件費	1.000	式			
・・・ 設計作業費 逢坂地区	1.000	式			1 式当たり
実施設計 用水路(開水路) 難易度補正Ⅰ,50m,しない,しない,Q＜2m3/s	1.000	式			歩Ａ・単Ａ Ｓ単　4号
合　計					
・・・ 設計作業費 退休寺地区	1.000	式			1 式当たり
実施設計 ため池改修 難易度補正Ⅰ,7.1m,45m,前面改修,1.5m3未満,1箇所,1箇所,類似設計あり,1箇所	1.000	池			歩Ａ・単Ａ Ｓ単　5号
合　計					
・・・ 設計作業費 坊領地区	1.000	式			1 式当たり
実施設計 水門設備 小形水門設備,1.50,ラック式,スライドゲート,手動式,1,計上する,計上する,計上する,計上する,計上する,計上する,計上する,0.11,0.10,0.14,0.21,0.29,0.08,0.02,0.05	1.000	式			歩Ａ・単Ａ Ｓ単　6号
関係機関との協議資料作成	1.000	業務			歩Ａ・単Ａ Ｔ単　1号
合　計					

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業　逢坂地区外
業務名	逢坂地区外農業水路等長寿命化・防災減災事業測量設計業務委託

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
・・・ 打合せ（設計）	1.000	式			1 式当たり
打合せ（設計業務基準日額） 一般工種,着手前・最終,0.00人,1.00人,1.00人,0.00人,0.13日,0日	2.000	回			歩A・単A S単　7号
打合せ（設計業務基準日額） 一般工種,中間,0.00人,1.00人,1.00人,0.00人,0.13日,0日	1.000	回			歩A・単A S単　8号
合　計					

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業　逢坂地区外
業務名	逢坂地区外農業水路等長寿命化・防災減災事業測量設計業務委託

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
直接経費(電子成果品作成費を除く)					
・直接経費(電子成果品作成費を除く)	1.000	式			
・・直接経費(電子成果品作成費を除く)	1.000	式			
・・・ 旅費交通費（設計）	1.000	式			1 式当たり
≪打合せ（設計旅費・交通費)≫ 一般工種・解析等調査業務,着手前・最終,通勤により打合せ,ライトバン,1日,1時間	2.000	回			歩A・単A S単　10号
≪打合せ（設計旅費・交通費)≫ 一般工種・解析等調査業務,中間,通勤により打合せ,ライトバン,1日,1時間	1.000	回			歩A・単A S単　11号
合　　計					
・・・ その他	1.000	式			1 式当たり
電子納品版業務報告書作成 1,A－4,500,5cm,1	1.000	式			歩A・単A S単　9号
合　　計					

T3110109

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業　逢坂地区外
業務名	逢坂地区外農業水路等長寿命化・防災減災事業測量設計業務委託

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　S単－ 1号　＊＊＊ 技師（B）					
	技師（B）		人			歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 2号　＊＊＊ 技師（C）					
	技師（C）		人			歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 3号　＊＊＊ 技術員					
	技術員		人			歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 4号　＊＊＊ 実施設計 用水路(開水路)					
	実施設計 用水路(開水路) 難易度補正Ⅰ,50m,しない,しない,Q＜2m3/s		式			歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 5号　＊＊＊ 実施設計 ため池改修					
	実施設計 ため池改修 難易度補正Ⅰ,7.1m,45m,前面改修,1.5m3未満,1箇所,1箇所,類似設計あり,1		池			歩A・単A
	箇所					
	＊＊＊　S単－ 6号　＊＊＊ 実施設計 水門設備					
	実施設計 水門設備 小形水門設備,1.50,ラック式,スライドゲート,手動式,1,計上する,計上する,		式			歩A・単A
	計上する,計上する,計上する,計上する,計上する,計上する,0.11,0.10,0.14,0.21,0.29,0.08,0.02,0.05					
	＊＊＊　S単－ 7号　＊＊＊ 打合せ（設計業務基準日額）					
	打合せ（設計業務基準日額） 一般工種,着手前・最終,0.00人,1.00人,1.00人,0.00人,0.13日,0日		回			歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 8号　＊＊＊ 打合せ（設計業務基準日額）					
	打合せ（設計業務基準日額） 一般工種,中間,0.00人,1.00人,1.00人,0.00人,0.13日,0日		回			歩A・単A

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業　逢坂地区外
業務名	逢坂地区外農業水路等長寿命化・防災減災事業測量設計業務委託

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　S単－ 9号　＊＊＊ 電子納品版業務報告書作成					
	電子納品版業務報告書作成 1,Ａ－４,500,5㎝,1		式			歩Ａ・単Ａ
	＊＊＊　S単－ 10号　＊＊＊ ≪打合せ（設計旅費・交通費）≫					
	≪打合せ（設計旅費・交通費）≫ 一般工種・解析等調査業務,着手前・最終,通勤により打合せ,ライトバン,1日,		回			歩Ａ・単Ａ
	1時間					
	＊＊＊　S単－ 11号　＊＊＊ ≪打合せ（設計旅費・交通費）≫					
	≪打合せ（設計旅費・交通費）≫ 一般工種・解析等調査業務,中間,通勤により打合せ,ライトバン,1日,1時間		回			歩Ａ・単Ａ
	＊＊＊　T単－ 1号　＊＊＊ 関係機関との協議資料作成					
			業務			歩Ａ・単Ａ

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業　逢坂地区外
業務名	逢坂地区外農業水路等長寿命化・防災減災事業測量設計業務委託

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 1号　＊＊＊					
	技師（Ｂ）		人		1.000 人	歩Ａ 当たり算出
	技師（Ｂ）			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分			超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	技師（Ｂ）	1.000	人			
	合　　計					算出数量 1.000 人
	単　　価					
	＊＊＊　Ｓ単－ 2号　＊＊＊					
	技師（Ｃ）		人		1.000 人	歩Ａ 当たり算出
	技師（Ｃ）			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分			超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	技師（Ｃ）	1.000	人			
	合　　計					算出数量 1.000 人
	単　　価					

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業　逢坂地区外
業務名	逢坂地区外農業水路等長寿命化・防災減災事業測量設計業務委託

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 3号　＊＊＊					
	技術員		人		1.000 人	歩Ａ 当たり算出
	技術員			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分			超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	技術員	1.000	人			
	合　　計					算出数量 1.000 人
	単　　価					
	＊＊＊　Ｓ単－ 4号　＊＊＊					
	実施設計 用水路(開水路)		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	実施設計 用水路(開水路) 難易度補正Ｉ,50m,しない,しない,Q＜2m3/s			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	
	1)設計内容 2)設計対象延長	難易度補正Ｉ 50m		超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
	3)複合設計区分 4)既製品使用区分	しない しない		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	5)流量区分 6)1.現地調査	Q＜2m3/s 計上する				
	7)2.資料の検討 8)3-1.設計計画基本条件の検討	計上しない 計上しない				
	9)3-2.設計計画水路ﾀｲﾌﾟ・断面の検討 10)4-1.水理検討水理計算	計上する 計上しない				
	11)4-2.水理検討水理縦断面作成 12)5.構造計算	計上しない 計上しない				

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業　逢坂地区外
業務名	逢坂地区外農業水路等長寿命化・防災減災事業測量設計業務委託

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	13)6.構造図作成 14)7.平面縦断図作成	計上する 計上する				
	15)8.土工図作成 16)9.数量計算	計上する 計上する				
	17)10.施工計画 18)11.特別仕様書作成	計上しない 計上しない				
	19)12.概算工事費積算 20)13.総合検討	計上する 計上しない				
	21)14.照査 22)15.点検取りまとめ	計上する 計上する				
	23)1個別補正現地調査 24)2個別補正資料の検討	0.30 0.30				
	25)3-1個別補正基本条件の検討 26)3-2個別補正タイプ・断面形状検討	0.30 0.30				
	27)4-1個別補正水理計算 28)4-2個別補正水理縦断図作成	0.30 0.30				
	29)5個別補正構造計算 30)6個別補正構造図作成	0.30 0.30				
	31)7個別補正平面縦断図作成 32)8個別補正土工図作成	0.30 0.30				
	33)9個別補正数量計算 34)10個別補正施工計画	0.30 0.30				
	35)11個別補正特別仕様書作成 36)12個別補正概算工事費積算	0.30 0.30				
	37)13個別補正総合検討 38)14個別補正照査	0.30 0.30				
	39)15個別補正点検取りまとめ	0.30				
	主任技師 内業	1.020	人			
	技師（Ａ） 内業	0.950	人			
	技師（Ｂ） 内業	0.960	人			
	技師（Ｃ） 内業	1.570	人			

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業　逢坂地区外
業務名	逢坂地区外農業水路等長寿命化・防災減災事業測量設計業務委託

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	技術員 内業	1.960	人			
	合　　計					算出数量 1.000 式
	単　　価		式			
	＊＊＊　Ｓ単－ 5号　＊＊＊					
	実施設計 ため池改修		池		1.000 池	歩Ａ 当たり算出
	実施設計 ため池改修 難易度補正Ｉ,7.1m,45m,前面改修,1.5m3未満,1箇所,1箇所,類似			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	
	設計あり,1箇所			超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
	1)設計内容 2)堤高	難易度補正Ｉ 7.1m		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	3)堤長 4)改修工法	45m 前面改修				
	5)設計洪水量 6)洪水吐箇所数	1.5m3未満 1箇所				
	7)取水施設箇所数 8)類似設計の有無	1箇所 類似設計あり				
	9)ため池箇所数 10)1-1.現地調査	1箇所 計上する				
	11)1-2.資料の検討 12)2-1.設計作業の基本方針	計上しない 計上しない				
	13)2-2.設計洪水量の検討 14)3-1.堤体設計数値･基本断面の検討	計上しない 計上しない				
	15)3-2.堤体の安定計算 16)3-3.堤体浸透流の検討	計上しない 計上しない				
	17)3-4.堤体附帯工の検討 18)3-5.堤体設計図作成	計上する 計上しない				
	19)3-6.堤体数量計算 20)4.基礎処理工の検討	計上しない 計上しない				

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業　逢坂地区外
業務名	逢坂地区外農業水路等長寿命化・防災減災事業測量設計業務委託

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	21)5-1.洪水吐基本設計	計上しない				
	22)5-2.洪水吐水理計算	計上しない				
	23)5-3.洪水吐構造計算	計上しない				
	24)5-4.洪水吐設計図作成	計上しない				
	25)5-5.洪水吐数量計算	計上しない				
	26)6-1.取水施設基本設計	計上しない				
	27)6-2.取水施設水理計算	計上しない				
	28)6-3.取水施設構造計算	計上しない				
	29)6-4.取水施設設計図作成	計上しない				
	30)6-5.取水施設数量計算	計上しない				
	31)7-1.施工計画基本構想の立案	計上しない				
	32)7-2.施工計画及び仮設計画	計上しない				
	33)8.概算工事費	計上する				
	34)9.照査	計上する				
	35)10.点検取りまとめ	計上する				
	36)1-1.個別補正現地調査	0.20				
	37)1-2.個別補正資料の検討	0.20				
	38)2-1.個別補正設計作業の基本方針	0.20				
	39)2-2.個別補正設計洪水量の検討	0.20				
	40)3-1.個別補正堤体設計数値断面検討	0.20				
	41)3-2.個別補正堤体の安定計算	0.20				
	42)3-3.個別補正堤体浸透流の検討	0.20				
	43)3-4.個別補正堤体附帯工の検討	0.20				
	44)3-5.個別補正堤体設計図作成	0.20				
	45)3-6.個別補正堤体数量計算	0.20				
	46)4.個別補正基礎処理工の検討	0.20				
	47)5-1.個別補正洪水吐基本設計	0.20				
	48)5-2.個別補正洪水吐水理計算	0.20				
	49)5-3.個別補正洪水吐構造計算	0.20				
	50)5-4.個別補正洪水吐設計図作成	0.20				
	51)5-5.個別補正洪水吐数量計算	0.20				
	52)6-1.個別補正取水施設基本設計	0.20				
	53)6-2.個別補正取水施設水理計算	0.20				
	54)6-3.個別補正取水施設構造計算	0.20				
	55)6-4.個別補正取水施設設計図作成	0.20				
	56)6-5.個別補正取水施設数量計算	0.20				

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業　逢坂地区外
業務名	逢坂地区外農業水路等長寿命化・防災減災事業測量設計業務委託

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	57)7-1.個別補正基本構想の立案 58)7-2.個別補正施工計画及び仮設計画	0.20 0.20				
	59)8.個別補正概算工事費 60)9.個別補正照査	0.20 0.20				
	61)10.個別補正点検取りまとめ	0.20				
	主任技師 内業	0.760	人			
	技師（Ａ） 内業	0.720	人			
	技師（Ｂ） 内業	0.740	人			
	技師（Ｃ） 内業	0.440	人			
	合　　計					算出数量 1.000 池
	単　　価		池			
	＊＊＊　Ｓ単－ 6号　＊＊＊					
	実施設計 水門設備		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	実施設計 水門設備 小形水門設備,1.50,ラック式,スライドゲート,手動式,1,計上する,			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	
	計上する,計上する,計上する,計上する,計上する,計上する,計上する,0.11,0.10,0.14,0.21,0.29,0.08,0.02,0.05			超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
	1)設備区分 2)扉体面積（Ｘ）m2	小形水門設備 1.50		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	3)開閉方式 4)ゲート形式	ラック式 スライドゲート				
	5)開閉装置方式 6)門数	手動式 1				
	7)1.設計計画 8)2.基本事項	計上する 計上する				

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業　逢坂地区外
業務名	逢坂地区外農業水路等長寿命化・防災減災事業測量設計業務委託

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	9)3.詳細事項 10)4.設計計算	計上する 計上する				
	11)5.設計図 12)6.材料計算	計上する 計上する				
	13)7.照査 14)8.概算	計上する 計上する				
	15)設計計画の構成比率（標準：0.11） 16)基本事項の構成比率（標準：0.10）	0.11 0.10				
	17)詳細事項の構成比率（標準：0.14） 18)設計計算の構成比率（標準：0.21）	0.14 0.21				
	19)設計図の構成比率　（標準：0.29） 20)材料計算の構成比率（標準：0.08）	0.29 0.08				
	21)照査の構成比率　　（標準：0.02） 22)概算の構成比率　　（標準：0.05）	0.02 0.05				
	技師長 内業	0.100	人			
	主任技師 内業	0.500	人			
	技師（Ａ） 内業	1.100	人			
	技師（Ｂ） 内業	1.700	人			
	技師（Ｃ） 内業	1.900	人			
	技術員 内業	1.600	人			
	合　　計					算出数量 1.000 式
	単　　価		式			
	＊＊＊　Ｓ単－ 7号　＊＊＊					
	打合せ（設計業務基準日額）		回		1.000 回	歩Ａ 当たり算出

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業　逢坂地区外
業務名	逢坂地区外農業水路等長寿命化・防災減災事業測量設計業務委託

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	打合せ（設計業務基準日額） 一般工種,着手前・最終,0.00人,1.00人,1.00人,0.00人,0.13日,0日			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	
	1)設計工種 2)打合せ	一般工種 着手前・最終		超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
	3)設計用主任技師人数 4)設計用技師(Ａ)人数	0.00人 1.00人		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	5)設計用技師(Ｂ)人数 6)設計用技師(Ｃ)人数	1.00人 0.00人				
	7)打合せ日数 8)往復移動日数	0.130日 0.000日				
	技師（Ａ）	0.130	人			
	技師（Ｂ）	0.130	人			
	合　　計					算出数量 1.000 回
	単　　価		回			
	＊＊＊　Ｓ単－ 8号　＊＊＊					
	打合せ（設計業務基準日額）		回		1.000 回	歩Ａ 当たり算出
	打合せ（設計業務基準日額） 一般工種,中間,0.00人,1.00人,1.00人,0.00人,0.13日,0日			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	
	1)設計工種 2)打合せ	一般工種 中間		超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
	3)設計用主任技師人数 4)設計用技師(Ａ)人数	0.00人 1.00人		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	5)設計用技師(Ｂ)人数 6)設計用技師(Ｃ)人数	1.00人 0.00人				
	7)打合せ日数 8)往復移動日数	0.130日 0.000日				
	技師（Ａ）	0.130	人			

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業　逢坂地区外
業務名	逢坂地区外農業水路等長寿命化・防災減災事業測量設計業務委託

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	技師（Ｂ）	0.130	人			
	合　　計					算出数量 1.000 回
	単　　価		回			
	＊＊＊　Ｓ単－ 9号　＊＊＊					
	電子納品版業務報告書作成		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	電子納品版業務報告書作成 1,Ａ－４,500,5cm,1			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	
	1)報告書部数(部) 2)規格区分	1.000 Ａ－４		超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
	3)枚数区分(枚) 4)厚さ区分	500 5cm		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	5)CD-R枚数(枚)	1.000				
	報告書焼付代（コピー） Ａ－４以下　５００枚	1.000	部			
	簡易加除式ファイル Ａ４縦型幅5cm(チューブ・パイプファイル)	1.000	冊			
	ＣＤ－Ｒ ＣＤ－Ｒ(記録面色素フタロシアニン)７００MB	1.000	枚			
	合　　計					算出数量 1.000 式
	単　　価		式			
	＊＊＊　Ｓ単－ 10号　＊＊＊					
	≪打合せ（設計旅費・交通費）≫		回		1.000 回	歩Ａ 当たり算出

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業　逢坂地区外
業務名	逢坂地区外農業水路等長寿命化・防災減災事業測量設計業務委託

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	≪打合せ（設計旅費・交通費）≫ 一般工種・解析等調査業務,着手前・最終,通勤により打合せ,ライ			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	
	トバン,1日,1時間			超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
	1)設計工種 2)打合せ内容	一般工種・解析等調査業務 着手前・最終		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	3)主任技師配置人員 4)技師Ａ配置人員	0人 1人				
	5)技師Ｂ配置人員 6)技師Ｃ配置人員	1人 0人				
	7)宿泊区分 8)交通機関区分	通勤により打合せ ライトバン				
	9)高速道路往復料金（税別） 10)鉄道往復1人当料金（税別）	0円 0円				
	11)バス往復1人当料金（税別） 12)船舶往復1人当料金（税別）	0円 0円				
	13)航空往復1人当料金（税別） 14)ライトバン使用日数	0円 1日				
	15)時間区分 16)宿泊料金１式当料金（税別）	1時間 0円				
	17)宿泊手当１式当料金（税別） 18)落札率	0円 0.000000				
	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ[ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動] 乗車定員5名 排気量1.5L	1.000	日			
	ガソリン ＪＩＳ２号　レギュラースタンド	2.700	Ｌ			
	合　　計					算出数量 1.000 回
	単　　価		回			
	＊＊＊　Ｓ単－ 11号　＊＊＊					
	≪打合せ（設計旅費・交通費）≫		回		1.000 回	歩Ａ 当たり算出

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業　逢坂地区外
業務名	逢坂地区外農業水路等長寿命化・防災減災事業測量設計業務委託

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	≪打合せ（設計旅費・交通費）≫ 一般工種・解析等調査業務,中間,通勤により打合せ,ライトバン,1			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	
	日,1時間			超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
	1)設計工種 2)打合せ内容	一般工種・解析等調査業務 中間		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	3)主任技師配置人員 4)技師Ａ配置人員	0人 1人				
	5)技師Ｂ配置人員 6)技師Ｃ配置人員	1人 0人				
	7)宿泊区分 8)交通機関区分	通勤により打合せ ライトバン				
	9)高速道路往復料金（税別） 10)鉄道往復1人当料金（税別）	0円 0円				
	11)バス往復1人当料金（税別） 12)船舶往復1人当料金（税別）	0円 0円				
	13)航空往復1人当料金（税別） 14)ライトバン使用日数	0円 1日				
	15)時間区分 16)宿泊料金１式当料金（税別）	1時間 0円				
	17)宿泊手当１式当料金（税別） 18)落札率	0円 0.000000				
	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ[ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動] 乗車定員5名 排気量1.5L	1.000	日			
	ガソリン ＪＩＳ２号　レギュラースタンド	2.700	Ｌ			
	合　　計					算出数量 1.000 回
	単　　価		回			

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業　逢坂地区外
業務名	逢坂地区外農業水路等長寿命化・防災減災事業測量設計業務委託

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	報告書焼付代（コピー） Ａ－４以下　５００枚		部			
	簡易加除式ファイル Ａ４縦型幅5cm(チューブ・パイプファイル)		冊			
	ＣＤ－Ｒ ＣＤ－Ｒ(記録面色素フタロシアニン)７００MB		枚			

T3110109

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業　逢坂地区外
業務名	逢坂地区外農業水路等長寿命化・防災減災事業測量設計業務委託

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｔ単－ 1号　＊＊＊					
	関係機関との協議資料作成		業務		1.000 業務	歩Ａ 当たり算出
	技師（Ｂ）	2.500	人			Ｓ単　1号
	技師（Ｃ）	2.000	人			Ｓ単　2号
	技術員	2.500	人			Ｓ単　3号
	合　計					算出数量 1.000 業務
	単　価		業務			

T3110109