

令和 8 年度

工 事 設 計 書

工 事 名 保健福祉センターなわ高圧ケーブル更新工事

工事場所 西伯郡大山町御来屋

鳥取県 西伯郡 大山町全図

位置図



工事位置



この地図は、国土院院長の承認を得て、関係官庁の5万分1地形図を複製したものである。(承認番号 平26中復 第 47 号)

鳥取県大山町役場

工 事 概 要

- | | | |
|----|---------|---|
| 1、 | 工 事 名 | 保健福祉センターなわ高圧ケーブル更新工事 |
| 2、 | 工 事 場 所 | 西伯郡大山町御来屋 |
| 3、 | 敷 地 面 積 | 11829.62 m ² |
| 4、 | 建 物 概 要 | 構造： R C 造 2階建て

面積： 4317.63m ² |
| 5、 | 工 事 内 容 | 保健福祉センターなわの高圧ケーブルを更新する。 |
| 6、 | 共 通 仕 様 | 1) 図面、特記仕様及び現場説明書に記載されていない事項は、すべて「国土交通省大臣官房官庁営繕部監修、公共建築・電気設備・機械設備工事標準仕様書（最新年度版）」による。

2) 工事の一部を第三者に請け負わせる場合は、出来る限り町内業者と契約すること。ただし、適切に施工できる町内業者がない特殊な工事等を請け負わせる場合は、この限りではない。 |

内 訳 書

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A 直接工事費		1.0	式			
B 共通仮設費		1.0	式			
純工事費						
C 現場管理費	法定福利費含む	1.0	式			
工事原価						
D 一般管理費		1.0	式			
工事価格						
E 消費税相当額	10%	1.0	式			
総合計						

内 訳 書

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A 直接工事費						
1 電気設備工事	”	1.0	”			
計						

内 訳 書

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1 電気設備工事						
① 高圧ケーブル更新工事	内訳別紙	1.0	式			
小計						

内 訳 書

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
① 高圧ケーブル更新工事						
厚鋼電線管G	82mm	3.0	m			建設物価P570
金属電線管付属品		1.0	式			見積り
プルボックスステンレス	被せ防水 500*500*500	2.0	個			見積り
ケーブルCVT(EF)	6kV 38Sq	116.0	m			建設物価P809
鉄線	4mm	110.0	m			見積り
ケーブルラック	ZM 300A	2.0	個			見積り
配管支持材料		1.0	式			建設物価P885
ケーブルラック付属品		1.0	式			見積り
ケーブルラック支持材料		1.0	式			見積り
掘削・埋戻し		1.0	式			見積り
貫通費		1.0	式			見積り
端末処理材6Kv CVT	22～38Sq 室内	1.00	組			見積り
端末処理材重耐塩6Kv CVT	22～38Sq 室内	1.00	組			見積り
トリプレックス占用引込管口用防水ゴムカバー	NWP-2ST	1.00	個			見積り
高圧コネクターカバー	200A	3.00	個			見積り

大 山 町

内 訳 書

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量腕金	900	1.00	本			見積り
軽量腕金	1500A	1.00	本			見積り
アームタイレスバンド	SABD-19SDW/LW	2.00	個			建設物価P633
オイルづな		20.00	m			見積り
畜力コネクタ		6.00	個			見積り
ケーブル布設材料		1.00	式			見積り
雑材消耗品費		1.00	式			見積り
電気費		28.00	人役			建設物価P885
高所作業車		1.00	式			見積り
小計						

大 山 町

内 訳 書

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
B 共通仮設費(積上げ分)						
耐圧試験費		1.0	式			見積り
小計						

大 山 町


保 健 福 祉 セ ン タ ー な わ 高 圧 ケ ー ブ ル 更 新 工 事

設 計 図 面

令 和 8 年 度

大 山 町

なので、施工前に状況を確認し再利用可能なら再利用すること。



TITLE	NAME	SCALE	※ ※ ※ ※	 大 山 町 役 場 鳥取県西伯郡大山町御来屋328	CHECK	DRAWING	NO.
保健福祉センターなわ高圧ケーブル更新工事	配置図/ 電気室・発電機室詳細図	A3 1/800	— — — —				E-01