

令和 7年 5月 30 日

名和中学校トイレ改修工事設計業務委託

設計内訳書

〒683-0067
鳥取県米子市東町177番地東町ビル
株式会社 平 設 計
TEL (0859) 32-6161(代)
FAX (0859) 22-6151

番号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備考
	名和中学校トイレ改修工事設計業務委託						
	内 訳						
	直接工事費						
I	建築改修		1	式			
II	電気設備改修		1	式			
III	機械設備改修		1	式			
	計						
	共通費						
I	共通仮設費		1	式			
II	現場管理費		1	式			
III	一般管理費等		1	式			
	計						
	合計						
	消費税等		1	式			
	総合計						

[illegible]

番号	科 目 名 称	中 科 目 名 称	数量	単位	単 価	金 額	備考
I	建築改修（トイレ）						
1.	直接仮設						
		直接仮設	1	式			
	計						
2.	建具改修						
		2.1 撤去	1	式			
		2.2 改修	1	式			
	計						
3.	内装改修						
		3.1 撤去	1	式			
		3.2 改修	1	式			
	計						

[illegible]

番号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備考
1	直接仮設工事						
	墨出し		54	m2			
	内部足場	脚立	110	m2			
	養生費		110	m2			
	跡片付		117	m2			
	竣工清掃		117	m2			
	荷揚げ足場						
	枠組み足場	W1200	86.4	m2			
	メッシュシート張り		115	m2			
	ベビーウインチ		1	式			
	小計						

[illegible]

番号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備考
	2.2 改修						
	WD-1 スイングドア(教室棟)	W790×H1875 メラミンF	4	ヶ所			
	WD-2 片開きドア (職員トイレ)	W720×H2000 メラミンF	1	ヶ所			
	WD-3 片開きドア (〃)	W750×H1990 メラミンF	1	ヶ所			
	建具金物		1	式			
	硝子費		1	式			
	塗装費		1	式			
	取付費		1	式			
	AD-1 ドアチェック取替		2	台			
	小計						

番号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備考
3.	内装改修						
	3.1 撤去						
	3.1.1 教室棟1階～3階 撤去		1	式			
	3.1.2 管理棟職員トイレ撤去		1	式			
	3.1.3部室棟トイレ撤去		1	式			
	小計						
	3.2 改修						
	3.2.1 教室棟1階～3階		1	式			
	3.2.2 管理棟職員トイレ		1	式			
	3.2.3 部室棟トイレ		1	式			
	小計						

番号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備考
	3.1 撤去						
	3.1.1 教室棟1階～3階						
	トイレブース撤去	テラゾーブロック t40 ×1800	53.9	m2			
	同上壁カッター切	モルタル・タイル 730	138	m			
	同上床カッター切	モルタル・タイル 730	65.4	m			
	取合い壁研	W200×H30 モルタル下地	0.4	m3			
	取合い床研	W200×H30 モルタル下地	0.2	m3			
	土間研	W450×D500 モルタル下地	0.1	m3			
	頭繋ぎ撤去	SUS 40×20×1.6	42.3	m			
	木製トイレブース撤去	ポリ合板製 t40×1800	1.2	m2			
	木製扉撤去	ポリ合板製t40 550×1700	23.5	m2			
	同上	ポリ合板製t40 700×1700	5.9	m2			
	小計						

番号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備考
	3.1.2 管理棟職員トイレ						
	トイレブース撤去	テラゾーブロック t40 ×1800	9.7	m ²			
	同上壁カッター切	モルタル・タイル 730	15	m			
	同上床カッター切	モルタル・タイル 730	6.6	m			
	取合い壁研	W200×H30 モルタル下地	0.05	m ³			
	取合い床研	W200×H30 モルタル下地	0.01	m ³			
	頭繋ぎ撤去	SUS 40×20×1.6	12.1	m			
	木製トイレブース撤去	ポリ合板製 t40×1800	7.6	m ²			
	木製扉撤去	ポリ合板製t40 550×1700 6台	6.8	m ²			
	同上	ポリ合板製t40 700×1700 1台	2.9	m ²			
	廊下						
	長尺シート撤去	t 2.0	3.8	m ²			
	ワト巾木撤去	H60	3.8	m			
	ノンスリップ撤去		6	m			
	床枠撤去	W160×H30	2	m			

番号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備考
	小計						
	3.1.3 部室棟トイレ						
	トイレブース撤去	t 40×H1800	2.2	m ²			
	木製扉	t 40 W600×H1700 2台	2	m ²			
	頭繋ぎSUS		2.6	m			
	小計						

番号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備考
	3.2 改修						
	3.2.1 教室棟1階～3階						
	床樹脂系モルタル塗り	既設モザイクタイルの上	93.6	m2			
	長尺塩ビシート貼り	タジマ 消臭ワリンセフ t 2.5 ノンスリップ用	93.6	m2			
	床モルタル塗り	テラゾーブロック撤去部分 W200×H30	4.9	m2			
	壁モルタル金鋤押さえ	テラゾーブロック撤去部分 W200×H30	6.9	m2			
	壁タイル下地	テラゾーブロック撤去部分 W200×H30	6.9	m2			
	磁器100角タイル貼り	W200	6.9	m2			
	汚垂石	TOTOハイドロセラ、フロアPU 600×3300 据付共	3	ヶ所			
	建具木枠下端修繕	W210×D30、H150	8	ヶ所			
	掃除用具入れ		4	台			
	運搬・取付費		1	式			
	小計						

番号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備考
	3.2.1.1 教室棟1階～3階トイレブース						
	TB-1 トイレブース	コマー堅牢仕様パネル 男子トイレ 2070+1300×1 H1900	1	ヶ所			
	TB-2 トイレブース	1370+535 H1900	1	ヶ所			
	TB-3 トイレブース	5205+1300×4 H1900	1	ヶ所			
	TB-4 トイレブース	2090+1300×1 H1900	1	ヶ所			
	TB-5 トイレブース	5195+1200×4 H1900	1	ヶ所			
	TB-6 トイレブース	2095+1300×1 H1900	1	ヶ所			
	TB-7 トイレブース	5205+1200×4 H1900	1	ヶ所			
	運搬費		1	式			
	施工費		1	式			
	小計						
	合計						

番号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備考
	3.2.2 管理棟職員トイレ						
	床樹脂系モルタル塗り	既設モザイクタイルの上	16.3	m2			
	長尺塩ビシート貼り	タジマ 消臭ワリンセフ t 2.5 ノンスリップ用	16.3	m2			
	床モルタル塗り	テラゾーブロック撤去部分 W200×H30	0.5	m2			
	汚垂石	TOTOハイドロセラ、フロアPU 600×1600 据付共	1	ヶ所			
	壁タイル下地	テラゾーブロック撤去部分 W200×H30	1.5	m2			
	磁器100角タイル貼り	W200	1.5	m2			
	アルミ天井点検口	天井ケイ酸カルシウム板2台、ジブトン1台	3	ヶ所			
	掃除用フック掛け	L=370 フック4個	2	ヶ所			
	大型フック	SUS	2	ヶ所			
	トイレ棚	メラミンホースフォーム加工R付 ブラケット固定 600×150 t 20	2	ヶ所			
	棚	350×250 t20 2段 棚受けレールSUS	1	ヶ所			
	建具木枠下端修繕	W210×D30、H150	4	ヶ所			
	廊下						
	長尺塩ビシート貼り	マーブル	3.8	m2			

番号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備考
	段モルタル塗り	t50	1.7	m2			
	ワト巾木	H=60	3.8	m			
	ノンスリップ		6	m			
	小計						
	3.2.2.1管理棟職員トイレブース						
	TB-8 トイレブース	コマニー堅牢仕様パネル 1145+1290×2 H2000	1	ヶ所			
	TB-9 トイレブース	1940+935 H2000	1	ヶ所			
	TB-10 トイレブース	995+1300 H2000	1	ヶ所			
	TB-11 トイレブース	1540+990、 H2000	1	ヶ所			
	運搬費		1	式			
	施工費		1	式			
	小計						
	合計						

番号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備考
	3.2.3 部室棟トイレ						
	床モザイクタイル貼替え		0.4	m ²			
	壁磁器質100角タイル貼替え		22	枚			
	小計						
	TB-12 トイレブース	コマー堅牢仕様パネル 1400+1000 H1900	1	ヶ所			
	TB-13 トイレブース	1000+1000 H1900	1	ヶ所			
	運搬費		1	式			
	施工費		1	式			
	小計						
	合計						

番号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備考
4.	塗装改修						
	4.2 改修						
	4.2.1 教室棟						
	既設塗装下地調整	RC種	184	m2			
	壁エマルションペイント塗り	EP C種	184	m2			
	既存枠下地調整	RB種	18.2	m			
	木枠塗装	SOP B種 糸=310	18.2	m			
	4.2.2 職員トイレ						
	既設塗装下地調整	RC種	19	m2			
	壁エマルションペイント塗り	EP C種	19	m2			
	既存枠下地調整	RB種	10.9	m2			
	木枠塗装	SOP B種 糸=310	10.9	m			
	Uカット充填工法		3	m			
	小計						

[illegible]

番号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備考
	5.1 運搬						
	積込み						
	がれき類		3.15	m3			
	金属くず		0.01	m3			
	木製建具		2.08	m3			
	陶器くず		4.5	m3			
	運搬費						
	がれき類		3.15	m3			
	金属くず	56.98m	0.01	m3			
	木製建具（木材）		2.08	m3			
	陶器くず		4.5	m3			
	小計						

[illegible]

番号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備考
Ⅱ	電気設備改修						
1.	教室棟		1	式			
2.	管理等		1	式			
3.	部室棟		1	式			
	合計						

番号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備考
1.	教室棟						
	ケーブル	EM-EEF 1.6mm-3C	57	m			
	ケーブル	//	42	m			
	1種金属線ぴ(MMI)	A型	42	m			
	同上付属品		1	式			
	コーナーボックス	A型	21	個			
	アウトレットボックス	四角中深形 105×105	6	個			
	スイッチボックス	1個用 浅形	21	個			
	埋込型コンセント	2P15A×1 EET	21	個			
	雑材料・消耗品		1	式			
	材料費計						
	労務費		1	式			
	労務費計						
	合計						

番号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備考
2.	管理棟						
	ケーブル	EM-EEF 2.0mm-3C	8	m			
	ケーブル	//	50	m			
	1種金属線ぴ(MMI)	A型	8	m			
	同上付属品		1	式			
	ジャンクッションボックス 角型	A型	2	個			
	コーナーボックス	A型	2	個			
	スイッチボックス	1個用 浅形	2	個			
	アウトレットボックス	四角中深形 105×105	1	個			
	埋込形コンセント	2P15A×1 EET	2	個			
	配線用遮断器	2P1E 20A	1	個			
	雑材料・消耗品		1	式			
	材料計						
	労務費		1	式			
	労務費計						

番号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備考
	合計						
3.	部室棟						
	ケーブル	EM-EEF 1.6mm-3C	1.5	m			
	ケーブル	EM-EEF 1.6mm-2C	2	m			
	ケーブル	EM-EEF 1.6mm-3C	8	m			
	1種金属線ぴ(MMI)	A型	2.5	m			
	同上付属品		1	式			
	コーナーボックス	A型	3	個			
	スイッチボックス	1個用 浅形	3	個			
	埋込形コンセント	2P15A×1	2	個			
	埋込形コンセント	2P15A×1 EET	1	個			

番号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備考
	埋込形スイッチ	1P15A×1, PL×1	2	個			
	パイプファン角型ルーバー	φ100	2	台			
	パイプフット 防虫網付	SUS製 φ100	2	式			
	電線撤去	IV 1.6mm×2	6	m			
	埋込形スイッチ撤去	1P15A×1	2	個			
	雑材料・消耗品		1	式			
	材料計						
	労務費		1	式			
	労務費計						
	合計						

番号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備考
Ⅲ	機械設備改修						
1.	教室棟		1	式			
2.	管理棟		1	式			
3.	部室棟		1	式			
4.	掃除口等嵩上工事		1	式			
	合計						

番号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備考
1.	教室棟						
1)	1階トイレ改修		1	式			
2)	2階トイレ改修		1	式			
3)	3階トイレ改修		1	式			
	小計						
2.	管理棟						
1)	トイレ改修		1	式			
	小計						

番号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備考
3.	部室棟						
	トイレ改修		1	式			
	小計						
5.	掃除口等嵩上工事						
			1	式			
	小計						

番号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備考
1.	教室棟						
1)	1階トイレ改修						
	和洋リモデル工事						
	仮設費	トイレ内の養生、粉塵対策等	5	ヶ所			
	和洋リモデル工事費		5	ヶ所			
	現場調査・設計費		5	ヶ所			
	器具費						
	掃除口付床置床排水大便器	CFS498BMC, #NW1	5	台			
	ウォームレットS	TCF116#NW1	7	台			
	棚付二連紙巻器	YH650#NW1	7	個			
	アングル形止水栓	THF36RA	5	個			
	床排水フランジ	HP4307 75φ	5	個			
	施工費						
	和風便器撤去		5	ヶ所			
	洋風便器据付費		5	ヶ所			

番号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備考
	温水便座取替費		2	ヶ所			
	便器給水配管移設費		5	ヶ所			
	小計						
2)	2階トイレ改修						
	和洋リモデル工事		1	式			
	小計						
3)	3階トイレ改修						
	和洋リモデル工事		1	式			
	小計						

番号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備考
2.	管理棟						
1)	職員トイレ改修						
	和洋リモデル工事						
	仮設費	トイレ内の養生、粉塵対策等	2	ヶ所			
	和洋リモデル工事費		2	ヶ所			
	現場調査・設計費		2	ヶ所			
	器具費						
	掃除口付床置床排水大便器	CFS498BMC, #NW	2	台			
	ウオシュレットPS1	TCF5514#NW1	2	台			
	棚付二連紙巻器	YH650#NW1	3	個			
	アングル形止水栓	男子 THF36RA	1	個			
	アングル形止水栓	女子 TS220FU2	1	個			
	床排水フランジ	HP4307 75φ	2	個			
	シングルフック	YKH20R	2	個			
	施工費						

[illegible]

番号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備考
3.	部室棟						
1)	部室トイレ改修						
	和洋リモデル工事						
	仮設費	トイレ内の養生、粉塵対策等	1	ヶ所			
	和洋リモデル工事費		1	ヶ所			
	現場調査・設計費		1	ヶ所			
	器具費						
	掃除口付床置床排水大便器	CFS498BMC, #NW	1	台			
	ウォシュレットS	TCF116#NW1	1	台			
	棚付二連紙巻器	YH650#NW1	1	台			
	壁掛手洗器	LSK870BSFRMR #NW1	1	台			
	アングル形止水栓	TS220FU2	1	個			
	床排水フランジ	HP4307 75φ	1	個			
	施工費						
	和風便器撤去		1	ヶ所			

番号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備考
	手洗い器撤去費		1	ヶ所			
	洋風便器据付費	暖房便座	1	ヶ所			
	便器給水配管移設費		1	ヶ所			
	手洗い器据付費		1	ヶ所			
	小計						
5.	掃除口等嵩上工事						
	床排水トラップ取替調整工	120 φ	8	ヶ所			
	床上掃除口取替調整工	200 φ	1	ヶ所			
	床上掃除口取替調整工	140 φ 以下	18	ヶ所			
	経費		1	式			
	小計						